

A projekt célja:

Az átfogó, hosszú távú célkitűzés az volt, hogy a város egyik meghatározó jelentőségű utcájának belvíz elvezetésének megvalósításával olyan fenntartható, természeti-, társadalmi- és fizikai környezet létrehozásának egyik eleme valósuljon meg, amely hosszú távon megfelelő vonzerővel bír a gazdasági szereplők, turisták és a lakosság számára. A projekt konkrét célja az volt, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó belvízi elvezetési rendszer kerüljön kialakításra a Fehérhegy utcában az igényeknek és az előzetes tanulmányterveknek megfelelően.

ilyen volt...



A projekt keretében megtörtént a kiviteli tervek elkészítése, lezajlott a közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztása, és sor került az építési kivitelezésre.

A projekt eredményeként 814 m hosszúságú új vágás vízelvezető került kialakításra, 2 új hordalékfogó került üzembe helyezésre, 528 fő lakosság csapadékvíz elöntés elleni védelme valósult meg.

... és ilyen lett



A projekt szükségessége, indoklása:

Az árvíz/belvíz okozta károk elhárítása jelentős terhet ró az Önkormányzatra, és ezzel egyidejűleg gátolja az innovatív, gazdaságélénkítő beruházások megvalósítását is, tekintettel arra, hogy az árvízi/belvízi elöntés, az ennek következményeként lezúduló nagy mennyiségű hordalék jelentős mértékű állagromlást okoz az infrastruktúrákban, különösen az utak burkolatán. Az utóbbi évtizedben klímaváltozási jelenségei miatt hegyvidéki vízgyűjtőről (Fehér hegy, régebbi nevén Martinovics hegy) a lefolyás hevesebb, gyorsabb, a csapadék kisebb tartósságú, de nagyobb intenzitású. A meredek hegyoldalakon az a fajta csapadékmodell-változás nagyobb hordalékmozgást, lefolyást eredményezett, melynek következtében a '70-es évek elején megépült zárt D=80 cm-es csapadécsatorna nyelői rendszeresen elzáródtak, a víz a felszínen lefolyva tönkretette a meglévő burkolatokat, elöntötte a Rákóczi utcai csomópontot és a Magyar utcán lezúdulva ráfolyt a 12-es főút átkelési szakaszára.

(Az indokoltságot az élet a kivitelezés alatt is bizonyította, a munkák közepén, július hónapban a rövid idő alatt lehullott extrém mennyiségű csapadék, mely akkor még elvezetés hiányában jelentős károkat okozott.)

A lakossági terhek növekedéséhez is hozzájárul az árvíz/belvíz elöntésének gyakorisága, ezzel egyidejűleg hosszú távon nem biztosítható egy „élhető környezet”, amely elvándorláshoz vezethet. Az érintett projektterület a Helyi Építési Szabályzat értelmében kiemelt jelentőségű lakóutca.

**Köszönjük
a lakosság
türelmét!**



NAGYMAROS
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



Megvalósult célok az alábbiak:

- A megvalósult vágás mederszakaszok által a mértékadó nagyvizek biztonságos levezetése és a belterület elöntésének megakadályozása
- A hordalékok mozgásának és a meder feliszapolódásának - hordalékfogó műtárgyak közbe iktatásával - megakadályozása
- A 12. sz. országos másodrendű közút rendszeres elöntéseinek megakadályozása
- A meglévő csapadékcatorna üzembiztonságának biztosítása, a befogadási pontokra (nyelők) a vízrávezetés, terelés megoldása
- 528 fő lakosság és kb. 25 ha közvetlen megvédeése a csapadékvíz okozta károktól,
- zárt csapadékcatorna rendszer működésének biztosítása, a víznyelők átépítése
- rácsos átereszek felújítása, 4 új vágás vízelvezető létrehozása, padkafolyóka kialakítása, hordalékfogók létrehozása

A projekt költségvetése:

támogatás:	69 840 492 Ft
önrész:	7 760 055 Ft
összesen:	77 600 547 Ft

(Az önrész összege a BM EU Önerő Alap támogatásának köszönhetően további 60%-ban támogatott.)