Nagymaros, kerékpárút felújítása 13+480 - 14+690 közötti szakaszon
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Ssz.	Tétel		Mennyiség	me.	Eár - anyag	Eár - díj	Anyagköltség	Munkadíj	Összesen
1	Meglévő útburkolat elbontása, marása élvágással és földmunka, rakodással, elszállítással, lerakóhelyi díjjal		213	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Tükörkészítés és simító hengerlés		887	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Homokos kavics talajjavító ágyazati réteg terítése és tömörítése gépi erővel		89	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Ckt-2 cementstabilizáció készítése út és járda alépítményeként		82	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	AC 8 aszfaltbeton kopóréteg készítése finishereel 4 cm-es vastagságban, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, bitumen emulzió permetezésel.		86	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Kerti szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton gerendával (C20/25), és megtámasztással, cementhabarcs hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből		80	m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Forgalomtechnika - KRESZ táblák cseréje, kihelyezése, szükség esetén oszlop cseréje (3 pár kerékpárút eleje/vége 450EG)		6	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Forgalomtechnika - hosszanti burkolati jelek felfestése sárga színű tartós kivitelben, kerékpárút 2 szélét jelző vonal (optika) és a terelővonal (thermoplasztik)		294	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Zöldfelületek, padka rendezése - füvesítés, tereprendezés, űrszelvény biztosítása		620	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Veszélyes fák gallyazása, kivágása		4	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Előnevelt fák ültetése		8	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Kerékpártámaszok elhelyezése több helyszínen, vegyes burkolaton, szabványos P alakú, tűzihorganyzott kivitelben, magasság: 850 mm, szélesség: 540 mm, cső átmérő: 48,3 mm		15	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Tolósínek beépítése a lépcsőfeljárókhoz, tűzihorganyzott kivitelben		10	m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Korlátok cseréje 13+580 kmsz. hídon, festett kivitelben		10	m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:							0 Ft	0 Ft	
Kivitelezési díj nettó összesen (Nettó ajánlati ár összesen):									**0 Ft**
27% ÁFA:									0 Ft
Bruttó összesen:									**0 Ft**