

Nagymaros, kerékpárút felújítása 13+480 - 14+690 közötti szakaszon
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (javított)

Ssz	Tétel	Menny	Me	Eár - anyag	Eár - díj	Anyagköltség	Munkadíj	Eredeti ajánlat Nettó összesen	Új mennyiség	Me	Anyagköltség	Munkadíj	Új ajánlat Nettó összesen
Nagymaros, kerékpárút felújítása 13+480 - 14+690 közötti szakaszon													
1	Felvonulás és előkészítés konténer telepítés, illemhely telepítés)	1	e	250 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	450 000 Ft	1	e	250 000 Ft	200 000 Ft	450 000 Ft
2	Meglévő útburkolat elbontása, és földmunka, szállítással, lerakóhelyi díjjal	378	m3	12 500 Ft	8 000 Ft	4 725 000 Ft	3 024 000 Ft	7 749 000 Ft	378	m3	4 725 000 Ft	3 024 000 Ft	7 749 000 Ft
3	Tűkőrkészítés	886,88	m2	0 Ft	1 450 Ft	0 Ft	1 285 976 Ft	1 285 976 Ft	886,88	m2	0 Ft	1 285 976 Ft	1 285 976 Ft
4	Simító hengerlés	886,88	m2	0 Ft	900 Ft	0 Ft	798 192 Ft	798 192 Ft	886,88	m2	0 Ft	798 192 Ft	798 192 Ft
5	Tömörítés gépi erővel	134	m3	0 Ft	3 400 Ft	0 Ft	455 600 Ft	455 600 Ft	134	m3	0 Ft	455 600 Ft	455 600 Ft
6	Kerti szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton gerendával(C16), és megtámasztással, cementhabarcs hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből	80	m	3 700 Ft	4 000 Ft	296 000 Ft	320 000 Ft	616 000 Ft	80	m	296 000 Ft	320 000 Ft	616 000 Ft
7	Aknafedlapok, és szerelvények szintbe emelése	2	db	55 000 Ft	60 000 Ft	110 000 Ft	120 000 Ft	230 000 Ft	2	db	110 000 Ft	120 000 Ft	230 000 Ft
8	Homokos kavics talajjavító ágyazati réteg terítése	134	m3	12 000 Ft	7 000 Ft	1 608 000 Ft	938 000 Ft	2 546 000 Ft	134	m3	1 608 000 Ft	938 000 Ft	2 546 000 Ft
9	Ckt-2 cementstabilizáció készítése út és járda alépítményeként	89	m3	29 000 Ft	8 000 Ft	2 581 000 Ft	712 000 Ft	3 293 000 Ft	89	m3	2 581 000 Ft	712 000 Ft	3 293 000 Ft
10	AC 8 aszfalt-beton kopórétteg készítése 4 cm-es vastagságban, az alata lévő réteg felületének előzetes letakarításával, bitumen emulzió permetezéssel.	76	m3	90 000 Ft	25 000 Ft	6 840 000 Ft	1 900 000 Ft	8 740 000 Ft	112	m3	10 080 000 Ft	2 800 000 Ft	12 880 000 Ft
11	Forgalomtechnika - burkolati jelek felfestése, KRESZ táblák kihelyezése	30	db	28 000 Ft	48 000 Ft	840 000 Ft	1 440 000 Ft	2 280 000 Ft	30	db	840 000 Ft	1 440 000 Ft	2 280 000 Ft
12	Ideiglenes forgalomtechnika	1	e	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	560 000 Ft	1	e	280 000 Ft	280 000 Ft	560 000 Ft
13	Zöldfelületek, padka rendezése - fűvesítés, tereprendezeés	900	m2	1 500 Ft	2 500 Ft	1 350 000 Ft	2 250 000 Ft	3 600 000 Ft	900	m2	1 350 000 Ft	2 250 000 Ft	3 600 000 Ft
14	Veszélyes fák gallyazása, kivágása	8	db	35 000 Ft	95 000 Ft	280 000 Ft	760 000 Ft	1 040 000 Ft	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Előnevelt fák ültetése	8	db	56 000 Ft	25 000 Ft	448 000 Ft	200 000 Ft	648 000 Ft	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Kerékpártámaszok elhelyezése	15	db	98 000 Ft	45 000 Ft	1 470 000 Ft	675 000 Ft	2 145 000 Ft	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Tolósínek beépítése	20	m	25 000 Ft	20 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft	900 000 Ft	20	m	500 000 Ft	400 000 Ft	900 000 Ft
18	Halas alatti támfal javítása										0 Ft	0 Ft	0 Ft
	me glévő támfal elbontása, kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre	0	m3	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10	m3	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
	alapásás kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre	0	m3	20 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4	m3	80 000 Ft	48 000 Ft	128 000 Ft
	alap zsaluzása	0	db	50 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1	db	50 000 Ft	30 000 Ft	80 000 Ft
	alap vasszerelése betonozása	0	m3	60 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4	m3	240 000 Ft	80 000 Ft	320 000 Ft
	terméskő támfal építése	0	m2	30 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20	m2	600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft
Mindösszesen Nettó								37 336 768 Ft					39 371 768 Ft
27% ÁFA:								10 080 927 Ft					10 630 377 Ft
Bruttó mindösszesen:								47 417 695 Ft					50 002 145 Ft

A felújítás tartalmazza az első szakaszon (Lózs és Panoráma parkoló között) a teljes burkolati felület cseréjét és az alépítmény ~55%-os cseréjét, valamint a második szakasz (Panoráma parkoló és a Magyar utca között) az alépítmény meghagyása mellett a burkolati felület ~20%-os átépítését. Az új ajánlat esetében az első szakasz változatlan, a második szakasz 100%-os burkolat átépítést tartalmaz, valamint a Halas alatti támfal átépítését is.

Gyimesi Levente