

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Nagymaros, Elsővölgy u. 938/1. hrsz. Óvoda melletti suvadás helyreállítására
CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM
EBR:486 961 Vis-maior (Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	45 000	445 000	490 000
Alépitményi és földmukák	377 000	1 804 000	2 181 000
Szerkezetépítési munkák	7 489 800	3 546 300	11 036 100
Befejező munkák	152 000	934 000	1 086 000
Összesen (nettó):	8 063 800	6 729 300	14 793 100
ÁFA 27 %:			3 994 137
MINDÖSSZESEN (bruttó):			18 787 237

L=30 m

MÓDOSÍTÁS: rácsos árok megmarad
a terméskő burkolat elmarad, a parkoló elmarad
A VÍZELVEZETÉS A MOSTANI ÁLLAPOTBAN MEGMARD

CSAK A TÁMFAL ÉPÜL MEG, terméskő burkolat nélkül

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

Készítette:

.....

Dátum: 2023.03.27.

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

1, Padka lezárás jelzőszalaggal , jelzőtáblák elhelyezése,

40,0 m a: 500 20 000
d: 500 20 000

2, Felvonulás és energia ellátás (víz, villany, wc konténer)

1,0 klt a: 0
d: 200 000 200 000

3, Egyes fák kivágása, tuskóirtás kézi erővel, az anyag felfűrészelése, deponálása (d= 15 CM TÖRZSÁTMÉRŐ)

1,0 db a: 0
d: 75 000 75 000

4, Meglévő acéla rács megóvása hézagos pallózással, vagy acél lemezzel

10,0 m2 a: 2 500 25 000
d: 1 500 15 000

5, Bozót és cserjeirtás, terület előkészítés kézi erővel, aprítás, deponálás

90,0 m2 a: 0
d: 1 500 135 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**45 000 445 000****B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:**

1, Bevágás készítése gépi erővel, közművesítetlen partfalból, átlagos munka - körülmények között III. fejtési oszt. talajban, a kitermelt föld ideiglenes helyszíni deponálása (tömör m3 !)

92,0 m3 a: 0
d: 7 500 690 000

2, Alapgödör kiemelése földzsalus profillal közművesítetlen területen, a támfal részére II. fejtési oszt. talajban, munkagéppel, átlagos munka-körülmények között (tömör m3 !)

70,0 m3 a: 0
d: 7 500 525 000

3, Rézsűképzés II-III. fejt. Oszt. Talajban, munkagéppel, 10% hajlású rézsűben, átlagos munkakörülmények között

48,0 m2 a: 0
d: 3 000 144 000

4, Stabilizált feltöltés készítése helyi lösz és 50 kg/m ³ cement keverékéből, rétegesen Trg=95-97% tömörséggel bedolgozva az alap felett, fal mögött	15,0 m ³	a: d:	5 800 7 500	87 000	112 500
5, Tükörképzés elő-tömörítéssel munkagéppel az alaplemez és térburkolat alatt II. fejt.oszt. Talajban	50,00 m ²	a: d:	800	0	40 000
6, Z5/20 mm zúzottkő ágyazat csak a támfal alatt	10,00 m ³	a: d:	20 000 7 500	200 000	75 000
7, 200 g/m ² szőtt geotextília szűrő és pergésvédelem elhelyezése a fal mögött	90,00 m ²	a: d:	1 000 1 000	90 000	90 000
8, Feltöltés készítése helyi anyaggal az alap felett és rézsűben, tömörítve	17,0 m ³	a: d:	7 500	0	127 500
B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:				377 000	1 804 000

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

1, C12-16/FN soványbeton anyagú szerelőbeton készítése az alaptest alatt (v = 5 cm)	2,3 m ³	a: d:	36 000 16 000	82 800	36 800
2, Betonacél szerelés készítése Ø20 mm átmérőig, B500B minőséggel, átlagos körülmények között	3,1 t	a: d:	600 000 190 000	1 860 000	589 000
3, Víz -, csapadék- és szennyvíz házi bekötések védőcsőbe helyezése (NÁ 200-250 mm KG PVC)	9,0 m	a: d:	16 000 10 000	144 000	90 000
4, C30/37-XC2 -16-F3 monolit vasbeton alaptest készítése a támfalhoz	23,0 m ³	a: d:	56 000 36 000	1 288 000	828 000

5, Függőleges falazó könnyűállvány építése és bontása lábdeszkával, korláttal, .	55,0 m ²	a:	4 000	220 000	
		d:	2 500		137 500
6, Kétoldali függőleges zsaluzat készítése és bontása táblákból vagy OSB lapokból , a fedlaphoz , alap lépcsőzéshez	34,0 m ²	a:	6 000	204 000	
		d:	6 000		204 000
7, ZSE-40 - C30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton támfal , építése tömörítéssel, utókezeléssel (400 db elem)	20,0 m ³	a:	130 000	2 600 000	
		d:	40 000		800 000
8, ZSE-20 - C30/37-XC2-16-F3 monolit vasbeton szárnyfalak , építése tömörítéssel, utókezeléssel (32 db elem)	0,6 m ³	a:	120 000	72 000	
		d:	40 000		24 000
9, D=200 mm KG PVC ejtőcsövek elhelyezése a fedlap- folyókában lombkosárral, csőídomokkal(2 db)	4,0 m	a:	16 000	64 000	
		d:	6 000		24 000
10, NA 63 -80 mm PVC vízkivezető csövek, ha csővégek geotextília bandácsolásával. (15 db)	8,0 m	a:	6 000	48 000	
		d:	6 000		48 000
11, Zsugorodási (vak-) dilatációs hézag képzése utólagos befűrészeléssel, a hézag kikenése rugalmas habarccsal a térburkolatban	40,0 m	a:	3 000	120 000	
		d:	2 500		100 000
12, Támfal átmenő tágulási dilatációja 2 cm polifoam betéttel , rugalmas habarcs kikenéssel (1 db)	2,0 m ²	a:	3 500	7 000	
		d:	2 500		5 000

13, D= 300 mm vb. Csőcölöp v. szoliteralap készítése D= 194 mm acélcső betéttel, C30/37 betonból, fúrással, kompletten (20 db)

30,0 m	a:	20 000	600 000	
	d:	16 000		480 000

14, C30/37 vasbeton fedlap-folyóka építése tömörítéssel

3,0 m3	a:	60 000	180 000	
	d:	60 000		180 000

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:			7 489 800	3 546 300
---	--	--	------------------	------------------

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, Fejtett föld járműre rakása és 20 km-en belül történő elszállítása az Önkormányzat által kijelölt lerakó helyre

90,0 m3	a:		0	
	d:	9 000		810 000

2, Bontási beton törmelék járműre rakása és 20 km-en belül történő elszállítása feldolgozásra

4,0 m3	a:		0	
	d:	9 000		36 000

3, Rézsűfelület humuszterítése és füvesítése, a fű utógondozása, kókusz rostmatracos erózióvédelme

48,0 m2	a:	2 500	120 000	
	d:	1 000		48 000

4, Rézsűfelületre kúszó cserjék visszaültetése

16,0 db	a:	2 000	32 000	
	d:	2 500		40 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			152 000	934 000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------


ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Szöke András** (születési név: Szöke András, született: Gyöngyös, 1979. június 6., anyja születési neve: Holló Mária, magyar állampolgár) 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc utca 16. szám alatti lakos, mint a **Cg.13-09-067906** cégjegyzékszámú **GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezése: GEOSZOLG KFT, székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27., adószáma: 10902563-2-13., statisztikai számjele: 10902563-4299-113-13.) (a továbbiakban: **Társaság**) képviselőre jogosult **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)** a Társaságot akként jegyzem, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet a Társaság nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:



.....

Dr. Györi Anett
Közjegyzői Irodája
Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 141.



+36 (26) 332 259, +36 (26) 333 259, +36 (30) 597 5016
gyori.anett@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 14032/Z/865/2022.

Tanúsítvány


---**Tanúsítom Szöke András ügyfél** (születési neve: Szöke András, született: Gyöngyös, 1979. június 6., anyja születési neve: Holló Mária, magyar állampolgár) 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc utca 16. szám alatti lakos – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 174078ME számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét pedig az 184387JL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valóságát**. -----

---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri. -----

---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----

---Kelt: Pilisvörösváron, 2022. (kettőezer-huszonkettedik) év november hónap 29. (huszonkilencedik) napján. -----




dr. Salamon Gergely László
közjegyzőhelyettes