

HÓD Ipari-Kereskedelmi Kft.
2626 Nagymaros, Téglá u. 6.
Tel.: 06-27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodcsoport.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-064722
Adószám : 10672778-2-13
Bsz:11742094-20183028

Név :
Nagymarosi bölcsöde
Cím :
2626 Nagymaros Magyar utca

Kelt: 2026.08.31.

A munka leírása:
Bölcsöde terasz építése, pótmunkák

Készítette : Krichenbaum Gergő

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	442.820	497.111
1.1 Közvetlen önköltség összesen	442.820	497.111
2.1 ÁFA vetítési alap		939.931
2.2 Áfa	27.00%	253.781
3. A munka ára		1.193.712

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Téglá u. 6.
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	9.435	26.590
36 Vakolás és rabricolás	12.900	63.640
42 Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	357.600	218.900
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	23.885	63.211
47 Felületképzés	20.040	109.800
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	18.960	14.970
I. Fejezet munkanemei összesen	442.820	497.111

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály Vízvezetés földmunkái és szerelvényei 0,5 m3 szikkasztó ásása, árokásás, támfal átfúrása, csatorna lefejtetése 1 db tisztítóval 1 kltsg	9.435	26.590	9.435	26.590
Munkanem összesen:				9.435	26.590

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-051-5.1 (21) ÖN Élvédő profilok elhelyezése rozsdamentes acélból, pozitív sarkokhoz 10 m	1.290	3.400	12.900	34.000
2	36-090-9 (55) Kő-, műkő vagy gipsz díszes felületek megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől, vetületi területben elszámolva Lábazat mechanikai tisztítása 6 m ²	0	4.940	0	29.640
Munkanem összesen:				12.900	63.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K42-002-1.1.1.3-0123313 (3) Aljzatburkolat váltása, ragasztott burkolatra, új rétegrend elkészítésével, vasalt beton lemezzel 1 kltsg	140.000	140.000	140.000	140.000
2	K42-062-2.1-0122502 (2) EPS kéreghabosított épületdíszek elhelyezése 12 fm párkány 16 db kváder 1 kltsg	217.600	78.900	217.600	78.900
Munkanem összesen:				357.600	218.900

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

4/6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-2-0180301 (2) Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Fa kapaszkodó elhelyezése, lépcső két oldalán 1,5 m	3.490	10.214	5.235	15.321
2	45-004-22.1-0137221 (21) Kerítés bontása, áthelyezése, kapualap bontása, új alappont betonozása 1 kltsg	18.650	47.890	18.650	47.890
Munkanem összesen:				23.885	63.211

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.99.1.2.1.1-0218027 (166) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő 20 m²	683	3.450	13.660	69.000
2	47-011-15.1.1.1-0160011 (90) ÖN# Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós, beltéri, fehér falfesték 20 m²	319	2.040	6.380	40.800
Munkanem összesen:				20.040	109.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K71-001-1.1.1.1.1-0110111 (1) Beltérben aljzat bontása és áthelyezése 1 aljzat, 5 fm védőcső, 1 elosztódoboz, 5 fm vezeték, kötőelemek				
	1 kltsg	18.960	14.970	18.960	14.970
Munkanem összesen:				18.960	14.970